| | | |
|---|---|---|
| **MANDATAIRE:** | BF Architecture & Technique du Bâtiment Sàrl | EMAIL:bf.architecture@netplus.ch |
| | Rue de la Scie 9a 1895 Vionnaz | T:024 481 8510 |

| | |
|---|---|
| **OUVRAGE:** | **VILLA VESIN A VIONNAZ**<br>Rte des Follatères 1895 Vionnaz |

| | | |
|---|---|---|
| **MAÎTRE DE L'OUVRAGE:** | Vesin Olivier et Barbara | EMAIL:olivier.barbara@bluewin.ch |
| | Route de la chapelle 11 1893 Muraz (Collombey) | T:024 471 3609 |

| | |
|---|---|
| **SOUMISSION:** | **12 Chapes** |

| | |
|---|---|
| **Date d'envoi:** | *LE VENDREDI 14 MAI 2010* |
| **Date de retour:** | *LE LUNDI 31 MAI 2010* |
| **Début des travaux:** | *juin 2010* |

| Cha | Type | Libellé | Offre | Offre révisée |
|---|---|---|---|---|
| 661 | CAP | Chapes | ..... | ..... |

| **MONTANT TOTAL BRUT** | | | |
|---|---|---|---|
| **Déductions / Plus-values** | **%** | | |
| Rabais | | ..... | ..... |
| Escompte | | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| TVA | 7,60 | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| | | ..... | ..... |
| **MONTANT TOTAL NET (TTC arrondi aux 5 centimes)** | | | |

| Entreprise, Date, Signature | Personne responsable, téléphone, fax, email |
|---|---|
| | |

| R | Code | Texte | GQ | Quantité | Uni | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **report de la page précédente** | | | | | | | |
| | 000.000 | Conditions générales<br>----------<br>. Les articles précédés de la lettre R ne sont pas des textes normalisés du CAN, mais sont des textes établis par l'auteur du descriptif.<br>. Sauf indication contraire, les prix comprennent toutes les fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme SIA 118). | | | | | |
| | 000.100 | Descriptif abrégé: le texte complet CAN 661F/2009 fait foi<br>Chapes flottantes, chapes adhérentes (V'10) | | | | | |
| | 010.000 | Prescriptions<br>---------- | | | | | |
| | 011.000 | Normes, recommandations et autres, citées dans le contrat ou dans un document faisant partie intégrante du contrat: l'édition qui fait foi est l'édition en vigueur à la date du dépôt de l'offre (date de référence selon norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction", art. 62.1). | | | | | |
| | 011.100 | Normes, recommandations et autres, de la SIA. | | | | | |
| | 011.110 | Norme SIA 118<br>"Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction". | | | | | |
| | 011.120 | Normes particulières:<br>Norme SIA 181<br>"Protection contre le bruit dans le bâtiment".<br>Recommandation SIA V 251/1<br>"Chapes flottantes".<br>Recommandation SIA V 251/2<br>"Chapes flottantes - Prestations et mode de métré".<br>Norme SIA 252<br>"Revêtements de sols industriels sans joints".<br>Norme SIA 752<br>"Revêtements de sols industriels sans joints - Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA 252".<br>Désignation ..... | | | | | |
| | 020.000 | Informations générales<br>---------- | | | | | |
| | 024.000 | Installations posées sous ou dans l'épaisseur de la chape. | | | | | |
| **report de bas de page** | | | | | | | |

| R | Code | Texte | GQ | Quantité | Uni | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **report de la page précédente** | | | | | | | |
| | 024.100 | Pour chaque local, les prix comprennent au maximum 2 découpes dans l'isolation pour tuyaux de chauffage posés sur le sol. Les autres découpes et les adaptations sont rémunérées séparément. | | | | | |
| | 024.110 | Tuyaux, diamètre jusqu'à mm 25<br>Description alimentation des collecteurs | | | | | |
| | 140.000 | Installations de chantier<br>---------- | | | | | |
| | 141.000 | Installations de chantier. | | | | | |
| | 141.001 | Mise à disposition de machines et d'engins pour la durée des travaux, y compris transport aller et retour. | | | | | |
| | | : : : : : | A | 1,00 | gl | . . . . . | . . . . . |
| | 142.000 | Transport supplémentaire aller et retour du malaxeur et du ruban de transport, lors d'interruptions des travaux imposées par la direction des travaux. | | | | | |
| | 142.001 | Interruptions. | | | | | |
| | | : : : : : | W | par | p | . . . . . | |
| | 180.000 | Travaux en régie<br>---------- | | | | | |
| | 181.000 | Travaux en régie. | | | | | |
| | 181.201 | Divers et imprévus<br>Uniquement sur ordre ou avec accord préalable de la DT, avec estimation du montant des prestations à fournir par l'entrepreneur avant travaux.<br>up = global<br>Montant à comptabiliser Frs 1'000.00 | | | | | |
| | | : : : : : | A | 1,00 | up | . . . . . | . . . . . |
| | 200.000 | Etanchéités contre les remontées d'humidité<br>----------<br>. Le fond doit être résistant et sec, sans balèvres ni restes de mortier.<br>. Les autres étanchéités sont décrites avec le chapitre CAN 318 "Etanchéités et isolations spéciales". | | | | | |
| | 210.000 | Travaux préparatoires<br>---------- | | | | | |
| | 211.401 | Nettoyage du fond<br>Balayage de la surface<br>up = global | | | | | |
| | | : : : : : | A | 1,00 | up | . . . . . | . . . . . |
| | 220.000 | Etanchéités en lés de bitume<br>---------- | | | | | |
| **report de bas de page** | | | | | | | |

| R | Code | Texte | GQ | Quantité | Uni | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **report de la page précédente** | | | | | | | |
| | 221.000 | Etanchéité contre l'humidité, sur fond horizontal, relevée contre parois jusqu'au niveau du sol fini au minimum, ou collée à l'étanchéité placée sous les parois. Métré: surface développée. | | | | | |
| | 221.100 | En 2 couches.<br>Marque, type .....<br>swissporBIKUTOP/BIKUTOP LL.<br>Luxit Isolations SA<br>Châtel-St-Denis | | | | | |
| | 221.200 | En 1 couche.<br>Marque, type ..... | | | | | |
| | 221.210 | Llés de bitume à double armature, tissu de fibres de verre et feuille d'aluminium, kg/m2 4,6; pose libre, recouvrements min. mm 100. | | | | | |
| | 221.211 | Recouvrements soudés ou collés.<br>: : : : : | A | 95,00 | m2 | . . . . . | . . . . . |
| | 400.000 | Isolations<br>---------- | | | | | |
| | 430.000 | Isolations contre le bruit de chocs, en panneaux<br>----------<br>. Prestation comprise: mise en place de bandes de rive isolantes, épaisseur min. mm 8, jusqu'au niveau du sol fini.<br>. Prestation non comprise: coupe ultérieure des bandes de rive.<br>A titre indicatif m 200.00 | | | | | |
| | 433.000 | Panneaux de mousse de polystyrène expansé élastifié EPS-T.<br>En 1 couche, pose à joints plats serrés. | | | | | |
| | 433.300 | Panneaux livrés en rouleaux ou panneaux, revêtus d'une feuille d'aluminium plastifiée PE et quadrillée. Masse volumique kg/m3 12 à 15 | | | | | |
| | 433.304 | Epaisseur mm 22/20.<br>: : : : : | A | 91,00 | m2 | . . . . . | . . . . . |
| | 440.000 | Isolations thermiques<br>----------<br>. Prestation comprise: mise en place de bandes de rive isolantes, épaisseur min. mm 8, jusqu'au niveau du sol fini.<br>. Prestation non comprise: coupe ultérieure des bandes de rive. | | | | | |
| | 448.000 | Panneaux de mousse de polyuréthane PUR. | | | | | |
| **report de bas de page** | | | | | | | |

| R | Code | Texte | GQ | Quantité | Uni | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **report de la page précédente** | | | | | | | |
| | 448.100 | Panneaux revêtus.<br>Marque, type .....<br>swissporPUR Alu.<br>Luxit Isolations SA<br>Châtel-St-Denis | | | | | |
| | 448.130 | Avec feuille d'aluminium sur les 2 faces. Conductivité thermique env. W/mK 0,024.<br>Marque, type ..... | | | | | |
| | 448.134 | Epaisseur mm 100.<br>Désignation du type .....<br>: : : : : | A | 95,00 | m2 | . . . . . | . . . . . |
| | 448.201 | Plus value pour battue sur les 4 côtés<br>Pour SwissporPUR Alu<br>: : : : : | A | 95,00 | m2 | . . . . . | . . . . . |
| | 600.000 | Chapes flottantes<br>---<br>. Installations de chantier, sous-par. 140.<br>. L'enduit de lissage appliqué sur les chapes durcies, destinées à recevoir un revêtement tel que linoléum, carrelage, parquet ou revêtement de résine synthétique, n'est pas à la charge de l'entrepreneur. | | | | | |
| | 610.000 | Chapes à base de ciment<br>--- | | | | | |
| | 611.000 | Chape flottante, à base de ciment, tirée à la règle et lissée. Pour charge utile jusqu'à kN/m2 2,0 (cat. A selon recommandation SIA V 251/1). | | | | | |
| | 611.106 | Epaisseur mm 70 à 80.<br>: : : : : | A | 186,00 | m2 | . . . . . | . . . . . |
| | 615.000 | Armature. | | | | | |
| | 615.200 | Fibres synthétiques.<br>Marque, type ..... | | | | | |
| | 615.201 | Quantité ajoutée au mortier selon prescription du fabricant<br>up = m2<br>: : : : : | A | 186,00 | up | . . . . . | . . . . . |
| | 617.000 | Supplément pour adjuvant accélérant le séchage. | | | | | |
| | 617.401 | PV sur position 610 pour chape anhydrite, y-compris ponçage, balayage et évacuation des poussières, selon la nécessité du produit mis en œuvre<br>Epaisseur minimale à préciser<br>.....<br>: : : : : | A | 186,00 | m2 | . . . . . | . . . . . |
| **total chapitre** | | | | | | | |